

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./
гр. Червен бряг - актуализация
км 0+000 - км 3+238.55

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество	основание
I-ви участък, км 0+000 - км 1+604,42				
I.	ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Изкоп земни почви от банкети - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	285	КС № 1
2.	Изкоп земни почви от банкети - машинно вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	1142	КС № 1
3.	Изкоп за отводнителни окопи - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	201	КС № 1
4.	Изкоп за отводнителни окопи - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	804	КС № 1
5.	Изкоп за пътища в земни почви - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	287	КС № 1
6.	Изкоп за пътища в земни почви - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	1148	КС № 1
7.	Фрезование асфалтова настилка - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м2	9381	КС № 1
8.	Разкъртване съществуваща настилка - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	541	КС № 1
9.	Натоварване и извозване на отпадъци на указано от Възложителя място	м3	361	КС № 1
10.	Трошен камък с избран зърнометричен състав за банкети съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. доставка, полагане и уплътняване	м3	966	КС № 1
11.	Изрязване храсти и млада гора, натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м2	3361	КС № 1
12.	Разриване земни почви и отпадъци на депо	м3	4957	КС№1,т.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
II.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1.	Демонтаж стари бетонови бордюри 18/35/100 и извозване на указано от Възложителя място	м1	195	КС № 2
2.	Демонтаж водещи ивици 25/10 и извозване на указано от Възложителя място	м1	2816	КС № 2
III	ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Настилка от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 - доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	371	КС № 3

№	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество	основание
2.	Основа от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 - доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	1799	КС № 3
3.	Доставка и монтаж на елементи за пътни окопи ЕО-1,5-200	м1	1544	КС № 3
4.	Пясък за основа на ЕО-1,5-200	м3	77	КС № 3
IV. АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1.	Попълване на пукнатини до 5 мм	м1	358	КС № 4
2.	Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - машинно	т	1119,6	КС № 4
3.	Неплътен асфалтобетон 0-16 (АС16 биндер) съгл. раздел 5500 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	1378,2	КС № 4
V. МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1.	Изкоп за почистване на съоръжения - ръчно	м3	20	КС № 5
2.	Изкоп вток, отток - ръчно	м3	21	КС № 5
3.	Бетон В20 за ремонт съоръжения	м3	15	КС № 5
4.	Циментова замазка по бетонови повърхности	м2	112	КС № 5
VI. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАУСТВАНИЯ И ПЛОЩАДКИ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ				
1.	Изкоп за пътища в земни почви - машинно вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	368	КС № 8
2.	Фрезование асфалтова настилка - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м2	333	КС № 8
3.	Основа от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 - доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	263	КС № 8
4.	Трошен с подбран зърнометричен състав за банкети съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. доставка, полагане и уплътняване	м3	53	КС № 8
5.	Бетонови тръби ф500 за провеждане на окопи под СС зауствия и всички включени в това разходи	м1	56	КС № 8
6.	Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - машинно	т	119,1	КС № 8
VII. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1.	Пътни знаци светлоотразителни II-ри типоразмер, комплект със скоби			
1.1.	Б2	бр	11	КС № 6
1.2.	В16 (4.50м)	бр	2	КС № 6
1.3.	В24	бр	2	КС № 6
1.4.	В26 (50)	бр	1	КС № 6
1.5.	В26 (60)	бр	2	КС № 6
1.6.	В26 (70)	бр	2	КС № 6
1.8.	В31	бр	2	КС № 6
1.9.	В33 (60)	бр	2	КС № 6

№	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество	основание
1.10.	T1 (1600м)	бр	1	КС № 6
2.	Стоманени стойки за ПЗ Ф63 в т.ч. доставка и монтаж с бетониране L=3.50 m	бр	23	КС № 6
VIII.	ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - БЕЗ ПЕРЛИ			
1.	Непрекъсната линия M1 0.10	м2	20,0	КС № 7
2.	Единична непрекъсната крайна линия M1 0.15	м2	481,2	КС № 7
3.	Прекъснати линии M3 0.10/6/3	м2	25,5	КС № 7
4.	Прекъснати линии M3 0.10/3/6	м2	40,4	КС № 7
	II-ри участък, км 1+604.42 - км 3+238.55			
I.	ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Изкоп земни почви за тротоари - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	164	КС № 1
2.	Изкоп земни почви за тротоари - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	656	КС № 1
3.	Изкоп за почистване на отводнителни окопи - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	70	КС № 1
4.	Изкоп за пътища в земни почви - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	463	КС № 1
5.	Изкоп за пътища в земни почви - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	1852	КС № 1
6.	Фрезование асфалтова настилка - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м2	5194	КС № 1
7.	Разкъртване съществуваща настилка - машинно с натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	756	КС № 1
8.	Почистване на асфалтова настилка от наноси, натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	291	КС № 1
9.	Изрязване храсти и млада гора, натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м2	460	КС № 1
10.	Обратен насип и всички включени в това разходи	м3	13	КС № 1
11.	Разриване земни почви и отпадъци на депо	м3	4356	КС№1, т.1 до т.8
II.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1.	Демонтаж водещи ивици 25/10 и извозване на указано от Възложителя място	м1	1857	КС № 2
2.	Разкъртване бетонова настилка от тротоари с извозване на указано от Възложителя място	м2	44	КС № 2
III	ПЪТНИ РАБОТИ			
1.	Настилка от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 за уширение настилка - доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	1131	КС № 3
2.	Настилка от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 за нова настилка и усилване на същ. настилка- доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	1269	КС № 3

№	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество	основание
3.	Трошен камък с избран зърнометричен състав за тротоари съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. доставка, полагане и уплътняване	м3	945	КС № 3
4.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/100 и всички свързани с това разходи	м1	3223	КС № 3
5.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16/50 и всички свързани с това разходи	м1	2590	КС № 3
IV. АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1.	Попълване на пукнатини до 5 мм	м1	392	КС № 4
2.	Изкърпване на асфалтова настилка с плътен асфалтобетон, в т.ч. изрязване, почистване, наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	м2	1235	КС № 4
3.	Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - машинно	т	1144	КС № 4
4.	Неплътен асфалтобетон 0-16 (АС16 биндер) съгл. раздел 5500 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	1694	КС № 4
5.	Плътен асфалтобетон за тротоари тип А (АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014 с дебелина 4 см, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - ръчно	м2	4214	КС № 4
V. МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1.	Изкоп за почистване на съоръжения - ръчно	м3	5	КС № 5
2.	Изкоп вток, отток - ръчно	м3	3	КС № 5
3.	Бетон В20 за ремонт съоръжения и всички свързани с това разходи	м3	1,2	КС № 5
4.	Циментова замазка по бетонови повърхности	м2	12	КС № 5
VI. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАУСТВАНИЯ И КРЪСТОВИЩА				
1.	Изкоп за пътища в земни почви - ръчно, вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	143	КС № 8
2.	Изкоп за пътища в земни почви - машинно вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място		573	КС № 8
3.	Разваляне на съществуваща настилка - машинно вкл. натоварване и извозване на указано от Възложителя място	м3	54	КС № 8
4.	Настилка от скални материали, необработени със свързваща вещества съгл. раздел 4200 на ТС 2014 за нова настилка и усилване на същ. настилка- доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи	м3	516	КС № 8
5.	Трошен камък с избран зърнометричен състав за тротоари съгл. раздел 3500 на ТС 2014, в т.ч. доставка, полагане и уплътняване	м3	87	КС № 8
6.	Бетонови тръби ф500 за провеждане на окопи под СС зауствания и всички включени в това разходи	м1	20	КС № 8
7.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/100 и всички свързани с това разходи	м1	140	КС № 8

№	ВИДОВЕ СМР	мярка	количество	основание
8.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16/50 и всички свързани с това разходи	м1	126	КС № 8
9.	Бетон В15 съгл. раздел 9000 на ТС 2014 за бетонова стеничка и всички свързани с това разходи	м3	7	КС № 8
10.	Бетон В25 съгл. раздел 9000 на ТС 2014 за регула и всички свързани с това разходи	м3	6	КС № 8
11.	Неплътен асфалтобетон 0-16 (АС16 биндер) съгл. раздел 5500 на ТС 2014, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване	т	11	КС № 8
12.	Плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС12.5) в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - машинно	т	172	КС № 8
13.	Плътен асфалтобетон за тротоари тип А (АС12.5) съгл. раздел 5600 на ТС 2014 с дебелина 4 см, в т.ч. наръсване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване - ръчно	м2	144	КС № 8
VII. БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1.	Бетон В15 съгл. раздел 9000 на ТС 2014 за бетонова стеничка и всички свързани с това разходи	м3	13	КС № 9
2.	Бетон В25 съгл. раздел 9000 на ТС 2014 за регула и всички свързани с това разходи	м3	11	КС № 9
VIII. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1.	Пътни знаци светлоотразителни II-ри типоразмер, комплект със скоби			
1.1.	A1	бр	1	КС № 6
1.2.	A2	бр	1	КС № 6
1.3.	A18	бр	1	КС № 6
1.4.	B1	бр	1	КС № 6
1.5.	B2	бр	19	КС № 6
1.6.	B3	бр	15	КС № 6
1.7.	B16 (4.50м)	бр	1	КС № 6
1.8.	B26 (30)	бр	2	КС № 6
1.9.	B26 (50)	бр	2	КС № 6
1.10.	B33 (50)	бр	1	КС № 6
1.11.	T2(1600)	бр	1	КС № 6
1.12.	Д17	бр	4	КС № 6
1.13.	T13	бр	4	КС № 6
2.	Стоманени стойки за ПЗ Ф63 в т.ч. доставка и монтаж с бетониране L=3.50 m	бр	45	КС № 6
IX. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - БЕЗ ПЕРЛИ				
1.	Непрекъсната линия М1 0.10	м2	80,2	КС № 7
2.	Прекъсната линия М3 0.10/6/3	м2	49,6	КС № 7
3.	Напречна маркировка			КС № 7
3.1.	пешеходна пътека М8.1 тип "Зебра"	м2	121,5	КС № 7
3.2.	пешеходна пътека М8.2	м2	8,4	КС № 7
3.3.	"Стоп"- линия М6	м2	11,0	КС № 7

СЪСТАВИЛИ:

|

