



Изм. № 38-00-794(1)/18.06.2018г.

Относно: Постъпило искане входящ №38-00-794/14.06.2018г., за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Червен бряг“, обл. Плевен - ул. "Софроний Врачански" и ул. "Търговска", по проект "Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг" по ПРСР 2014-2020 г.“, с реф. №. 00122-2018-0011.

Въпрос 1: В приложената Техническа спецификация бетоновите бордюри са с размер 15/25, а я инвестиционният проект детайлът за полагане на бордюри е с размер 18/35/50. Също така подложеният бетон под бетоновите бордюри в проекта е В10, а в Техническата спецификация е бетонов разтвор В12,5.

Отговор 1: В Техническата спецификация и в образеца на КСС са заложени бордюрите 15/25, с оглед на одобрена за финансиране инвестиция по Договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018г. и така следва да бъдат предвидени от участниците в процедурата.

Подложеният бетон под бетоновите бордюри следва да отговаря на този, показан в проекта – а именно В10.

Въпрос 2: В приложената Техническа спецификация в изискванията към технологията на изпълнението е описано „Направа на тротоарна настилка“, която е от циментови тротоарни плочи 30/30/5, а в КСС няма такава позиция. Същото важи и за „Запечатване на пукнатини в съществуващия износващ пласт“.

Моля Възложителят да уточни кое да се приема за вярно при изготвяне на офертната документация.

Отговор 2: В утвърдения инвестиционен проект и съответно в Техническата спецификация е предвидено направата на тротоарна настилка, но тя не е предмет на инвестицията, одобрена за финансиране по Договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. с ДФ „Земеделие“ и ще се изпълнява на следващ етап.

При изготвянето на своето предложение Участникът следва да се съобразява с видовете работи, посочени в приложения към Документацията Образец на КСС.

Посочената в спецификацията дейност „Запечатването на пукнатини в съществуващия износващ пласт“ е част от технологичния процес при предварителните ремонтни работи на настилка и е изискване на Възложителя при изпълнение на ремонтните работи, с което избрания Изпълнител следва да се съобрази при извършването на строителните дейности.

Въпрос 3: В техническата спецификация на Възложителя не е посочено ракордирането на шахти, оттоци и кранове с какъв материал да се извърши - бетон или асфалтова смес.

Моля Възложителя да уточни.

Отговор 3: Рекордирането на шахти, оттоци и кранове ще се извърши с Бетон С 15/20.

Въпрос 4: В Техническата спецификация на Възложителя - „Отстраняване на коловози и вдлъбнатини“ е написано „Да изреже и премахне 50 мм от настилка, включително всички задигнати места. Да извози и депонира цялата изрязана настилка до място, определено от община Долна Митрополия“.

Моля Възложителя, да потвърди, дали е допусната техническа грешка и да определи разстоянието, на което ще се извозват строителните отпадъци и демонтираните бордюри.

Отговор 4: В Техническата спецификация в часта „Отстраняване на коловози и вдлъбнатини“ е допусната техническа грешка. Поради това текста „Да извози и депонира цялата изрязана настилка до място, определено от община Долна Митрополия“ следва да се чете „Да извози и депонира цялата изрязана настилка до място, определено от община Червен бряг“.

В допълнение Възложителят прави следното уточнение:

- Изрязана настилка ще се извози и депонира на посочено от общината място в рамките на регулационните граници на града.

- Останалите строителни отпадъци ще се извозват на регионалното депо за битови отпадъци край Луковит , разположено на разстояние около 15 км от обекта.

Въпрос 5: В техническата спецификация на Възложителя и приложения проект към документацията не е посочено предназначението и дебелината на позиция „Изкоп на неподходящ материал" и „Обратна засипка от подходящ материал", както и зърнометричния състав на материала за обратна засипка. Моля Възложителя за уточнение.

Отговор 5: Дебелината на изкопа на неподходящ материал е различна в различните сечения от улиците и е показана в приложените към проектната документация напречни профили.

В Техническата спецификация Възложителят подробно е описал изискванията към технологията на изпълнение, в това число и към материалите за обратна засипка, като тези изисквания са в пълно съответствие с технологията от Техническата спецификация 2014г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи” – раздел „Пътища и улици

Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие в процедурата.

.....П.....

инж. Данаил Вълв

Кмет на община Червен бряг